

Przedmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.	Element: Roboty remontowe posadzek		
1. 1.	KNR 04-01-0818-0500	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych <parter sale 2,3,4,1,9, świetlica, korytarz> 8.50*5.90*3+9.80*5.80+7.20*3.50+6.45*5.90+(15.0+12.8+7.95)*2.65	365.28
		Jm. m2	Razem: 365.28
1. 2.	KNR 04-04-0301-0700	Rozebranie podłoża o grub. do 15 cm z usunięciem gruzu z budynku <podstawa wyceny przez analogię> 270.55*0.15	40.58
		Jm. m3	Razem: 40.58
1. 3.	KNR 04-01-0106-0400	Wykopy wykonywane wewnątrz budynku - odspojenie i usunięcie z parteru budynek ziemi 270.55*0.13	35.17
		Jm. m3	Razem: 35.17
1. 4.	KNR 04-01-0108-0600	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III 35.17	35.17
		Jm. m3	Razem: 35.17
1. 5.	KNR 04-01-0108-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km 40.58	40.58
		Jm. m3	Razem: 40.58
1. 6.	KNR 04-01-0108-1200	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za następne 4 km 40.58	40.58
		Jm. m3	Razem: 40.58
1. 7.	KNNR 00-02-1201-0300	Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod podłogi i posadzki 270.55*0.05	13.53
		Jm. m3	Razem: 13.53
1. 8.	KNNR 00-02-1201-0100	Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki (beton B10) 270.55*0.10	27.06
		Jm. m3	Razem: 27.06
1. 9.	KNNR 00-02-0601-0300	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco jednowarstwowe (alternatywa folia fundamentowa) 270.55	270.55
		Jm. m2	Razem: 270.55
1.10.	KNR 02-02-0609-0300	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych odm. 20 gr. 8cm poziome na wierzchu konstr.na sucho 270.55	270.55
		Jm. m2	Razem: 270.55
1.11.	KNNR 00-02-1202-0100	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm 270.55	270.55
		Jm. m2	Razem: 270.55
1.12.	KNNR 00-02-1202-0300	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 40 mm (normy x4) 270.55	270.55
		Jm. m2	Razem: 270.55
1.13.	KNR 02-02-1106-0700	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 270.55	270.55
		Jm. m2	Razem: 270.55
1.14.	KNNR 00-02-1208-0100	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan gr. 2,0 mm wewnątrz budynek pod wykładziny 365.28	365.28
		Jm. m2	Razem: 365.28
1.15.	KNNR 00-02-1206-0200	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej - wykładzina typu TARKET "Granit" gr.2mm układana z wywiniciem na ściany 365.28*1.08	394.50
		Jm. m2	Razem: 394.50
2.	Element: Wymiana drzwi		
2. 1.	KNNR 00-03-0306-0100	Wykucie różnych elementów z muru (ościeżnice z drzwiami) 1.0*2.10*14	29.40

Przedmiar robót

Lp	Normatyw	Opis		Suma
		Jm. m2	Razem:	29.40
2. 2.	KNNR 00-02-1104-0200	Montaż ościeżnic drewnianych (ościeżnica do drzwi typu BOSTON) 1.00*2.10*14		29.40
		Jm. m2	Razem:	29.40
2. 3.	KNNR 00-02-1103-0100	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych (Centurion typu BOSTON kol. calvados) 0.90*2.00*14		25.20
		Jm. m2	Razem:	25.20
2. 4.	KNR 04-01-0707-0501	Wykon.tynku uzupeł.zwyk.kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnic.,opask.,listwami (2.10*2+1.0)*14		72.80
		Jm. m	Razem:	72.80